

TROŠKOVNIK
za radove na sanaciji kamenih zidova Ribnjaka u Tvrdalju Petra Hektorovića

Rbr.	Predmet nabave	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Ukupno (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Demontaža drvene pregrade u atriju.	m ²	25.00		
2	Obijanje starih fuga na kamenim zidovima oko ribnjaka i u atriju	m ²	300.00		
3	Pranje postojećih kamenih zidova iz prethodne stavke vodom pod visokim pritiskom	m ²	300.00		
4	Fugiranje kamenih zidova oko ribnjaka i u atriju vapnenim toniranim produžnim mortom sa finom obradom fuge.	m ²	300.00		
5	Umetanje kamenih blokova na mjestima nedostajućih blokova u atriju Tvrdalja. Obračun po komadu interpoliranog kamena. Koristiti postojeći kamen deponiran na objektu.	kom.	20.00		
6	Razgradnja i ponovna montaža kamenog luka na istočnom dijelu šetnice. Obračun po komadu razgrađenog i rekonstruiranog luka. Predviđa se razgradnja i ponovna rekonstrukcija cca 6 m ² kamenog luka i nadozida.	kom.	1.00		
7	Sanacija pukotina na kamenom zidu fugiranjem i injektiranjem pukotina. Obračun po m ¹ pukotina	m ¹	20.00		
8	Montaža, demontaža i najam skele potrebne za izvršenje radova	m ²	100.00		
9	Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij.	paušal	1.00		
10.	Čišćenje objekta po završetku radova, te odvoz alata i viška materijala	paušal	1.00		

UKUPNO: *kn* _____
PDV: *kn* _____
SVEUKUPNO: **kn** _____

Odgovorna osoba:

M.P.
